

Демоверсия

08.04.01 «Строительство» (магистры)

Сложность: Средний

Работы, связанные с возведением собственно строительных конструкций, бывают:

- Б) специальные
 - Г) транспортные
 - А) общестроительные
 - В) вспомогательные
-

Сложность: Средний

Строительная продукция в виде полностью завершенных зданий и сооружений называется:

- А) конечной
 - Б) промежуточной
 - В) государственной
 - Г) общественной
-

Сложность: Средний

По своему строению грунты делят на?

- Б) тяжелые
 - В) жирные, легко разрабатываемые
 - А) цементированные (скальные), не цементированные
-

Сложность: Средний

Сборные ж/б, металлические, деревянные конструкции, лес, металл, трубы, технологическое оборудование с единичной массой груза свыше 50 кг относятся к следующей группе грузов:

- В) кусковые, сыпучие и пылевидные
 - Б) мелкоштучные
 - А) штучные
 - Г) вязкие и жидкие
-

Сложность: Средний

Важнейшими частями ППР являются:

- А) календарные и строительные генпланы
 - Г) сводная ведомость объемов работ
 - В) задание на проектирование объекта
 - Б) разрешение на строительство объекта
-

Сложность: Средний

При отклонении положения свай от вертикали более чем на 1% -

- А) уплотняют бетонной смесью
 - В) забивают лёгкими ударами
 - Б) выправляют
-

Сложность: Средний

Работы по установке в проектное положение и соединению в одно целое элементов строительных конструкций называют:

- В) специальными
 - Б) монтажными
 - А) общестроительными
 - Г) заготовительными
-

Сложность: Средний

5.Какова минимальная величина опирания плит перекрытий на несущие стены, выполненные вручную, в кирпичных и каменных зданиях в сейсмических районах?

- А) не менее 100мм
 - В) не менее 180 мм
 - Г) не менее 200 мм
 - Б) не менее 120мм
-

Сложность: Средний

Какой нормативный документ определяет общие требования по безопасности труда в строительстве?

- Б) СНИП12-03-2001
 - А) СНИП 12-01-2004
 - В) СНИП 12-02-2002
-

Сложность: Средний

Работы по монтажу систем водо -, газо -, паро-, электроснабжения, монтаж технологического оборудования и др. относятся к:

- Г) транспортные
 - В) вспомогательные
 - А) общестроительные
 - Б) специальные
-

Сложность: Средний

Состав подготовительных работ при реконструкции действующего предприятия зависит:

- В) от основных строительного-монтажных работ
 - А) от местных условий
 - Б) от подготовительного периода
-

Сложность: Средний

Целью строительного производства является?

- А) капитальное строительство
 - В) смонтированное оборудование
 - Б) элементы строительной продукции
-

Сложность: Средний

В какой срок жалоба на постановление по делу об администрации правонарушений должна быть рассмотрена?

- А) в 3-дневный срок
 - В) в 10-дневный срок
 - Б) в 5-дневный срок
-

Сложность: Средний

Укажите границы опасных зон по действию опасных факторов вблизи строящегося здания без учёта наибольшего габарита предмета в случае его падения со здания высотой 20м согласно СНиП 12-03-2001

- А) 3м
 - Б) 4м
 - Г) 6м
 - В) 5м
-

Сложность: Средний

К внутриплощадочным работам относят?

- А) Расчистка и осушение территории снос строений
 - В) Обеспечение строителей временной жилой площадью
 - Б) Подводка к стройплощадке дорог и коммуникаций
-

Сложность: Средний

Для повышения трещиностойкости железобетонные сваи подвергают:

- Б) пробной забивки
 - А) предварительному напряжению
 - В) установлению арматурного каркаса
-

Сложность: Средний

При естественной сушке пиломатериал выдерживают:

- А) 3 суток
 - В) 1,5 месяца
 - Б) 10 суток
-

Сложность: Средний

При столярных работах используется:

- А) дуб
 - В) ель
 - Б) сосна
-

Сложность: Средний

Возможность приведения транспортного средства в транспортное состояние и перебазирование к месту погрузки или разгрузки с минимальными затратами времени называется:

- А) производительностью
 - Г) маневренностью
 - Б) мобильностью
 - В) грузопотоком
-

Сложность: Средний

Установленная средняя толщина горизонтальных швов кирпичной кладки:

- В) 15 мм
 - А) 12 мм
 - Б) 10 мм
-